

**Egregio Sindaco Dott. Piero Garbelli**

Comune di Zibido San Giacomo  
Piazza Roma 1,  
Zibido San Giacomo  
[piero.garbelli@comune.zibidosangiaco.com](mailto:piero.garbelli@comune.zibidosangiaco.com)  
[protocollo@pec.comune.zibidosangiaco.com](mailto:protocollo@pec.comune.zibidosangiaco.com)

San Donato Milanese 6 luglio 2017  
Prot.192/AE/2017/LS/fb

**Oggetto: Pozzo Moirago 1dir - Conclusione della perforazione e chiusura mineraria.**

Egregio Sig. Sindaco,

Le inviamo per Sua informazione un aggiornamento sulle operazione del pozzo Moirago 1dir.

Dopo aver posizionato con successo il rivestimento da 7” (liner) fino a 4375 m e perforato ulteriormente fino alla profondità totale misurata di 4472 m, sono state rilevate delle buone manifestazioni di gas nella Dolomia Conchodon tra 4462 a 4472 metri di profondità misurata. Purtroppo, tali manifestazioni di gas sono state accompagnate da un importante influsso di acqua di strato, accompagnato da valori di resistività della formazione indicativi di una zona di transizione gas/acqua. In base a queste indicazioni sono stati calcolati dei volumi di gas potenzialmente producibili ben al di sotto della commerciabilità.

Di conseguenza è stato immediatamente sottoposto ad UNMIG il progetto di chiusura mineraria del pozzo, che sarà eseguito con l’attuale impianto di perforazione Pergemine non appena Apennine Energy riceverà l’autorizzazione da UNMIG; questa operazione prevede l’inserimento di tappi di cemento all’interno delle varie sezioni di rivestimento (casing) ad ulteriore messa in sicurezza del foro, che già predisponeva di una cementazione esterna al rivestimento.

L’impianto di perforazione sarà quindi smontato e trasferito alla propria base entro il mese di settembre.

Siamo ovviamente molto dispiaciuti per l’esito negativo del pozzo ma siamo comunque soddisfatti per la conduzione delle operazioni, che ha garantito sempre la massima priorità sull’incolumità delle persone e dell’ambiente. Non si sono registrati

mai incidenti alle persone durante tutta la fase operativa e questo ci ripaga, seppure parzialmente, per gli insoddisfacenti risultati minerari.

Cogliamo l'occasione per ribadire che tutti gli impegni di lavoro previsti nella Fase 1 della Convenzione tra il Comune di Zibido e Apennine del 12 Settembre 2016 saranno completamente onorati da parte nostra. A causa dei risultati negativi del pozzo, le successive fasi (Fase 2 e Fase 3) previste dalla convenzione non saranno pertanto eseguite.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

**Apennine Energy S.p.A**

**L'Amministratore Delegato**

**Dott. Leonardo Salvadori**

